

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
Wartość: 689591.00					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2			
1		Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	kalk. własna				
		240	szt.	240.000	
				RAZEM	240.000
2	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako A1	szt.		
d.1	0511-11				
		244	szt.	244.000	
				RAZEM	244.000
3	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako A2	szt.		
d.1	0511-11				
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
4	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako B1	szt.		
d.1	0511-11				
		81	szt.	81.000	
				RAZEM	81.000
5	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako C1	szt.		
d.1	0511-11				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako D2	szt.		
d.1	0511-11				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako D3	szt.		
d.1	0511-11				
		51	szt.	51.000	
				RAZEM	51.000
8	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako G1	szt.		
d.1	0511-11				
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako G2	szt.		
d.1	0511-11				
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako N1	szt.		
d.1	0511-11				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych oznaczonych na rysunkach jako U1	szt.		
d.1	0511-11				
		104	szt.	104.000	
				RAZEM	104.000
12	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01				
		2500	m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
13		Demontaż lub wycofanie istniejących przewodów oświetleniowych	kpl		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR-W 3	Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0309-04				
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
15	KNNR-W 3	Przebiecia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0307-02				
		1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
16	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód do oświetlenia YDYżo 4x1,5mm ²	m		
d.1	0205-01				
		1800	m	1800.000	
				RAZEM	1800.000
17	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód do oświetlenia YDYżo 3x1,5mm ²	m		
d.1	0205-01				
		9300	m	9300.000	
				RAZEM	9300.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNNR-W 3 1003-04	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 3900	m ² m ²	 3900.000	
				RAZEM	3900.000
19 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z wykonaniem protokołu z badań 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	kalk. własna	Sprawdzenie i pomiar natężenia oświetlenia wraz z wykonaniem protokołu z badań 158	szt. szt.	 158.000	
				RAZEM	158.000